3. SZAKASZ VÁROSHÁZ UTCA - FILVIG KÖZ 317 m

KIVÁGANDÓ FÁK:

törzsátmérő(cm)	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	>50
db	3	0	27	18	11	5

ÖSSZESEN KIVÁGANDÓ: 64 DB OSTORFA

KIVÁGANDÓ FÁK:

törzsátmérő (cm)	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	>50	összesen:
1. SZAKASZ (db)	6	10	2	15	50	19	**102**
2. SZAKASZ	11	6	7	18	27	0	**69**
3. SZAKASZ	4	11	28	35	9	0	**87**
4. SZAKASZ	3	0	27	18	11	5	**64**
összesen:	**24**	**27**	**64**	**86**	**97**	**24**	**322 db**

A közmű nyomvonal adatok beszerzésének dátuma: 2018. június 11. E-közmű azsz.:960955208

M = 1:500

JELMAGYARÁZAT

- közművezetékek
- gázvezeték és biztonsági övezete (2-2m)
- sövény
- pad
- antik pad
- kerékpártartó
- bontandó, majd helyreállítandó burkolat
- fakivágás kézi erővel
- ideiglenesen áthelyezendő utcabútor
- kivágandó fák: Ø<20cm ostorfa
- Ø20-40cm ostorfa
- Ø>45cm ostorfa
- meglévő, megmaradó fa
- hulladéktartó
- poller
- szobor, díszkút
- hirdetőtábla

Munka megnevezése:

KALOCSA, SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÚT FASORÁNAK KIVÁGÁSI ÉS ÚJRATELEPÍTÉSI TERVE

Rajz:

Fakivágási, bontási terv

Tervezők:

PFLIEGEL TIBOR, Kecskemét, Balaton u. 3.
MÁTÉ ZITA , Kecskemét, Kvarc u. 4.b

Megrendelő:
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6300 KALOCSA, Szent István út 35.

Lépték:	Dátum:	Rajzszám:
M = 1:500	2018. máj.	**F-1/3**